

2.2.1 Pozicija *Iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje objekta*, izvodi se pod sledećim uslovima rada:

- Iskop širine 0.90 m, vrši se ručno na dubini 2.80 m;
- Prebacivanje iskopane zemlje vrši se lopatom na daljinu do 3 m od ivice iskopa;
- Transport iskopane zemlje vrši se kolicima na daljinu od 30 m, po horizontali, sa istovarom na deponiju;
- Iskop se osigurava obostranim razupiranjem vertikalnih strana, na punoj dubini iskopa.

Količinu od 150 m^3 (samoniklo stanje) treba iskopati za 10 radnih dana uz rad u jednoj smeni sa trajanjem smene od 9 sati.

Potrebno je uraditi:

- a) Normiranje date pozicije;
- b) Tabelu radnika-dana.

REŠENJE:

- a) Normiranje

Normiranje iskopa zemlje

Ručno otkopavanje zemljišta za temelje objekta širine 0.60 – 1.00 m, zemlja III kategorije, dubina 2-4 m

GN 200-103

OBRAČUN: Od 1 m^3 otkopane zemlje

Norma vremena:

$$- \quad \text{Iskop} \quad NK \dots \quad 3.40$$

Norma iskopa se povećava za 13% zbog postavljenih razupirača koji smetaju pravilnom radu, pa je:

Norma vremena:

$$- \quad \text{Iskop} \quad NK \dots \quad 3.40 \times 1.13 = \mathbf{3.84}$$

Normiranje prebacivanja zemlje

Prebacivanje iskopane zemlje lopatom na 2 - 3 m, kategorija zemlje I-IV

GN 200-101A

OBRAČUN: Od 1 m^3

Norma vremena:

$$- \quad \text{Prebacivanje} \quad NK \dots \quad 1.00$$

Kako je norma prebacivanja zemlje vezana za rastresito stanje, a količina zemlje je data u samoniklom stanju i iskop je vezan za isto, to će i prebacivanje biti svedeno preko koeficijenta rastresitosti zemlje III kategorije, $k_r = 1.25$

Norma prebacivanja zemlje u samoniklom stanju:

- Prebacivanje $NK \dots 1.00 \times 1.25 = 1.25$

Normiranje prevoza iskopane zemlje

Prevoz građevinskog materijala ručnim kolicima, grudvast materijal prirodno vlažan (iskop III i IV kategorije i slično)

GN 900-103-13

OBRAČUN: Od 1 m³


Norma vremena:

- Utovar ručno	$NK \dots 0.85$
- Istovar izvrтанjem	$NK \dots 0.32$
- Prevoz na 10 m	$NK \dots 0.28$
- Prevoz na 30 m	$NK \dots 0.28 \times 3 = 0.84$
Ukupno na 30 m	$NK \dots 0.85 + 0.32 + 0.84 = 2.01$

Na isti način kao i prethodna norma i ovde se vrši usklađivanje preko koeficijenta rastresitosti, pa je

Norma prevoza zemlje u samoniklom stanju:

- $NK \dots 2.01 \times 1.25 = 2.51$



Rov ima širinu 0.90 m, dubinu 2.80 m i vrši se obostrano razupiranje.

Za određivanje koeficijenta oplate $k_o [m^2/m^3]$, treba naći dužinu rova - x koja daje 1 m³ iskopa:

$$1 m^3 = 0.90 \cdot 2.80 \cdot x \Rightarrow x = 0.40 m$$

Površina razupiranja - P na ovoj dužini iznosi:

$$P = 2 \cdot 0.40 \cdot 2.80 = 2.24 m^2, \text{ pa je ovo ujedno i koeficijent oplate:}$$

$$k_o = 2.24 [m^2/m^3]$$

Slika 2.2.1 – Poprečni presek rova sa razupiranjem

Normiranje razupiranja rova

Razupiranje obale širokog iskopa, razupiranje sondažnih jama, radovi u prirodno vlažnom otkopu, razupiranje sondažnih jama i jama širokog iskopa dubine do 4 m širine do 4 m

GN 200-901-2

OBRAČUN: Od 1 m² razvijene ortogonalne projekcije nabijene oplate

Norma vremena:

- Podupiranje $KV \dots 0.660 \times 2.24 = 1.478$
razupiranje $PK \dots 1.960 \times 2.24 = 4.390$
- Skidanje oplate $KV \dots 0.180 \times 2.24 = 0.403$
 $PK \dots 0.360 \times 2.24 = 0.806$

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana dato je u tabeli 2.2.5, na strani 116.

2.2.2 Pozicija *Iskop temeljne jame u zemlji III kategorije, šrine 1.20 m i dubine 1.50 m, bez razupiranja*, izvodi se pod sledećim uslovima rada:

- Iskop temeljne jame vrši bager sa dubinskom kašikom zapremine 0.58 m³;
- Odvoz iskopane zemlje vrši se kiperima praktičnog učinka od 8 m³/h (samoniklo stanje);
- Bager vrši iskop u količini od 90 % od ukupne količine, a preostalih 10 % iskopa vrši se ručno sa prebacivanjem iskopane zemlje na 2.50 m od ivice iskopa.

Količinu od 1 500 m³ (samoniklo stanje) treba iskopati za 12 radnih dana uz rad u jednoj smeni sa trajanjem smene od 9 sati.

Potrebno je uraditi:

- a) Normiranje date pozicije;
- b) Tabelu radnika-dana.

REŠENJE:

- a) Normiranje

Normiranje iskopa zemlje

Mašinski iskop zemlje bagerom, zemlja III kategorije, dubinska kašika 0.58 m³

GN 200-507-7.2

OBRAČUN: Od 1 m³ iskopane zemlje u samoniklom stanju

Norma vremena:

- Iskop $KV \dots 0.0590$

Ručno otkopavanje zemljišta za temelje objekta ili kanalske rovove širine 1 – 2 m, zemlja III kategorije, dubina 0-2 m

GN 200-102

OBRAČUN: Od 1 m³ otkopane zemlje

Tabela 2.2.5 – Tabela-radnika-dana (rešenje zadatka 2.2.1)

R.br.	Naziv pozicije	J.m.	Količina	Kategorija radnika	Norma (nrfj.m.)	Ukupan broj gasova rada	Povećanje smere za 20%	Broj smere u radnom danu	Trajanje smene	Broj radnika-dana	Trajanje radova (dan)	Sastav radne brigade	Broj i vrsta maseina	
ISKOP ZEMLJE III KATEGORIJE ZA TEMELJE OBJEKTA														
	Ručni iskop zemlje			NK	3.84	576.30	691.56							
	Prebacivanje iskopane zemlje	m ³	150	NK	1.25	187.50	225	1	9	25	10	3		
1	Prevoz iskopane zemlje			NK	2.51	376.50	451.8			50.2		5	5 Ručnih kolicina	
	Podupiranje razupiranje skidanje			KV PK KV PK	1.478 4.390 0.403 0.806	221.70 658.50 60.45 120.90	266.04 790.20 72.54 145.08			29.56 87.8 8.06 16.12		3 9 2 1		

Norma vremena:

- Iskop $NK \dots \dots 2.50$

Normiranje prebacivanja zemlje

Prebacivanje iskopane zemlje lopatom na 2 - 3 m, kategorija zemlje I-IV

GN 200-101A

OBRAČUN: Od 1 m³

Norma vremena:

- Prebacivanje $NK \dots \dots 1.00$

Koeficijent rastresitosti zemlje III kategorije: $k_r = 1.25$

Norma prebacivanja zemlje u samoniklom stanju:

- Prebacivanje $NK \dots \dots 1.00 \times 1.25 = 1.25$

Normiranje prevoza iskopane zemlje

Praktični učinak jednog kipera je $U_{pr}=8 \text{ m}^3/\text{h}$, pa je norma izračunata kao recipročna vrednost:

$$nč = \frac{1}{U_{pr}} = \frac{1}{8} = 0.125$$

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana

Količina zemlje za iskop bagerom:

$$Q_b = 90\%(1500) = 1350 \text{ m}^3$$

Količina zemlje za ručni iskop:

$$Q_r = 10\%(1500) = 150 \text{ m}^3$$

Tabela 2.2.6 – Tabela-radnika-dana (rešenje zadatka 2.2.2)

R.br.	Naziv pozicije	J.m.	Količina	Kategorija radnika	Norma (nč./j.m.)	Ukupan broj časova rada	Povećanje časova rada za 20%	Broj smena u radnom danu	Trajanje smene	Broj radnika-dana	Trajanje radova (dan)	Sastav radne brigade	Broj i vrsta mašina	
ISKOP ZEMLJE III KATEGORIJE ZA TEMELJE OBJEKTA														
1	Mašinski iskop	m ³	1 350	kV	0.059	79.65	95.58			10.62	1	1 bager		
	Prevoz iskopane zemlje			kV	0.125	168.75	202.5			22.5	2	2 kipera		
	Ručni iskop zemlje	m ³	150	NK	2.50	375	450			50	4			
	Prebacivanje iskopane zemlje			NK	1.25	187.5	225			25	2			


2.2.3 Pozicija *Iskop za temelje sa postavljanjem oplate i betoniranjem stopa nearmiranih temelja*, izvodi se pod sledećim uslovima rada:

- Iskop temeljne jame vrši bager sa dubinskom kašikom zapremine 0.50 m^3 sa istovarom pored temeljne jame;
- Oplata je ranije izrađena od dasaka debljine 24 mm, treba izvršiti samo njenu montažu (prva montaža);
- Beton MB 30 spravlja se na gradilištu u poligonoj betonjerici;
- Spravljen beton prevozi se ručnim kolicima na 30 m i na niže do mesta ugrađivanja levkom;
- Ugrađivanje betona vrši se mašinski.

Dimenziije temeljnih stopa u osnovi date su na slici 2.2.2, visina temeljne stope je 0.35 m, a dno temeljne jame nalazi se na koti -1.0 m. Teren je II kategorije. Rad se odvija u jednoj smeni u toku radnog dana sa trajanjem smene od 8 sati.

Potrebno je uraditi:

- a) Predmer radova;
- b) Normiranje date pozicije;
- c) Tabelu radnika-dana.




Slika 2.2.2 – Osnova temelja

REŠENJE:

- a) Predmer radova

Na osnovu dimenzija temelja u osnovi (sl. 2.2.2) i preseku (sl. 2.2.3), sračunata je količina iskopa, površina dvostrane oplate i količina betona.



Slika 2.2.3 – Presek temelja sa oplatom

Određivanje količine iskopa

$$(11.8 \cdot 5.2 - 4.0 \cdot 4.5 - 4.0 \cdot 5.5) \cdot 1.0 = \mathbf{21.36 \text{ m}^3}$$

Određivanje površine oplate

$$(11.8 \cdot 2 + 5.2 \cdot 2 + 4.0 \cdot 4 + 4.5 \cdot 2 + 5.5 \cdot 2) \cdot 0.35 = \mathbf{24.50 \text{ m}^2}$$

Određivanje količine betona

$$(11.8 \cdot 5.2 - 4.0 \cdot 4.5 - 4.0 \cdot 5.5) \cdot 0.35 = \mathbf{7.48 \text{ m}^3}$$

b) Normiranje

Normiranje iskopa zemlje

Mašinski iskop zemlje bagerom, zemlja II kategorije, dubinska kašika 0.50 m³

GN 200-507-6.1

OBRAĆUN: Od 1 m³ iskopane zemlje u samoniklom stanju

Norma vremena:

- Iskop	<i>KV.....</i>	0.0550
---------	----------------	---------------

Normiranje montaže oplate

Dvostrana oplata pravih ravnih trakastih temelja, običnom daskom 24 mm, vertikale od daske 24 mm, na rastojanju do 60 cm sa utezanjem oplate tesarskom žicom, oplata temelja visine 25-50 cm, širine do 60 cm

GN 601-201-1.2

OBRAĆUN: Od 1 m² urađene oplate

Norma vremena:

- Montaža	<i>KV.....</i>	0.1171
	<i>PK.....</i>	0.0483

Normiranje ugrađivanja betona

Mašinsko ugrađivanje betona – nearmirane i armirane konstrukcije, presek do 0.30 m³ po m ili m², kombinovani prenos betona od kote ±0.00 na niže kolica-levak na 20-3+10 m

GN 400-501-1A-6

OBRAĆUN: Od 1 m³ ugrađenog betona

Norma vremena:

- Ugrađivanje	<i>KV.....</i>	1.000
	<i>PK.....</i>	1.000
- Spravljanje	<i>KV.....</i>	0.310
- Prenos	<i>NK.....</i>	3.513

c) Tabela radnika (mašina)-dana

Tabela 2.2.7 – Tabela-radnika-dana (rešenje zadatka 2.2.3)

R.br.	Naziv pozicije	J.m.	Količina	Kategorija radnika	Norma (ucif.m.)	Ukupan broj časova rada	Povećanje časova rada za 20%	Broj smena u radnom danu	Trajanje smene	Broj radnika-dana	Sastav radova (dan)	Broj i vrsta masina brigade
1	ISKOP ZEMLJE III KATEGORIJE ZA TEMELJ OBJEKTA	m ³	21.36	KV	0.055	1.17	1.41	1	8	0.18	1	1 bager
2	MONTAŽA OPALTE TEMELJNE STOPE	m ²	24.50	KV PK	0.1171 0.0483	2.86 1.18	3.44 1.42	1	8	0.43 0.17	1	/
BETONIRANJE TEMELJNE STOPE												
3	Spravljanje betona	m ³	7.48	KV	0.310	2.32	2.78	1	8	0.35	1	
	Prevoz betona ručnim kolicima			NK	3.513	26.27	31.53			3.94	4	4 kolica
	Ugradivanje betona			KV PK	1.00 1.00	7.48 7.48	8.98 8.98			1.12 1.12	1 1	1 vibrator