

Статички план радне снаге и материјала

У овом примеру приказана је позиција другачија од оне из предмера

Ознаке категорија радника су усагашене (НК, ПК, КВ, ВК)

Приказан је збир норме времена радника исте категорије за једну позицију

Р.бр.	Назив позиције	Јединица мере	Количина	Радна снага (категиорија радника)				Материјал (основни, помоћни)					
				НК	ПК	КВ	ВК	Цемент РС 350 (т)	Шљунак (m³)	Вола (m³)	Блок (ком.)	Креч (m³)	Песак (m³)
1	Бетонирање пуне АБ плоче изнад четвртог спрата стамбеног објекта (висина 15 m), дебљине 20 cm, пегофракцијским бетоном МБ 35 справљеним у централизованог фабрици бетона која се налази на удаљености 5 km од градилишта	m²	0,5038*120,32 120,32	0,5038	0,340	0,4099	0,076	0,25	0,04				
				60,617	40,909	49,319	9,14432	30,08	4,8128				
2	Зидање спољашњих зидова приземља d=20 cm машинским гитер блоком у продужном малтеру, размере 1:3:9.	m³	65,06	1,805	1,114	5,555	0,018615		0,031	100	0,039	0,119	
				117,43	72,477	361,41	1,211092		2,01686	6506	2,53734	7,74214	
...													
			Σ	178,047	113,39	410,73		10,35541	30,08	6,82966	6506	2,53734	7,74214

60,617+117,43 =178,047